

## Ausbau K 628 Gr. Vahlberg An der Schmiede

### Kostenschätzung

Stand: Okt. 21

Pos.	Menge	Beschreibung	EP	GP	Landkreis	Gemeinde
1.1	1	psch Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung	50.000	50.000	40.000	10.000
2.1	1	psch Bäume fällen/ Strauchwerk entfernen	2.000	2.000		2.000
2.2	1080	m <sup>2</sup> vorh. Fahrbahn aufnehmen und entsorgen PAK	65	70.200	70.200	
2.3	300	m <sup>2</sup> Pflaster aufnehmen und entsorgen	20	6.000		6.000
2.4	400	m Rinne aufnehmen und entsorgen	15	6.000	6.000	
2.5	400	m Bordanlage aufnehmen und entsorgen	12	4.800		4.800
2.6	950	m <sup>3</sup> Bodenaushub	50	47.500	37.500	10.000
2.7	12	Stück Straßenablauf ausbauen	100	1.200	1.200	
3.1	1500	m <sup>2</sup> Planum herstellen	3	4.500	3.300	1.200
3.2	400	m <sup>2</sup> Schottertragschicht 30 cm liefern und einbauen	35	14.000		14.000
3.3	1150	m <sup>2</sup> Frostschuttschicht 32 cm liefern und einbauen	35	40.250	40.250	
3.4	1150	m <sup>2</sup> Schottertragschicht 15 cm liefern und einbauen	18	20.700	20.700	
3.5	400	m <sup>2</sup> Pflaster setzen	45	18.000		18.000
3.6	1080	m <sup>2</sup> Fahrbahn Asphalt (Trag- und Deckschicht)	65	70.200	70.200	
3.7	150	m <sup>2</sup> Grünfläche erstellen	25	3.750		3.750
3.8	400	m Rinne liefern und herstellen	55	22.000	22.000	
3.9	400	m Hochbord liefern und setzen	60	24.000		24.000
3.10	200	m Tiefbord liefern und setzen	45	9.000		9.000
4.1	120	m Rohrleitung liefern und setzen DN 150	150	18.000	18.000	
4.2	17	Stck Straßenabläufe liefern und setzen	500	8.500	8.500	
4.3	1	psch Umverlegung von Versorgungsleitungen	8.000	8.000	8.000	
4.4	190	lfdm Anteil Neubau RW-Kanal	134	25.547	25.547	
4.5	20	Stück Straßenkappen + Schächte anpassen	200	4.000	4.000	
5.1	1	psch Markierung	2.000	2.000	2.000	
5.2	8	Stck Beschilderung	250	2.000	2.000	
5.3	4	Bäume pflanzen	1.000	4.000		4.000
5.4	1	psch Kontrollprüfungen	5.500	5.500	4.500	1.000
		Netto		491.647	383.897	107.750
		19% MWSt		93.413	72.941	20.473
		Summe Baukosten(brutto)		585.060	456.838	128.223
		Förderung 60%		351.036	274.103	76.934
		Eigenanteil 40%		234.024	182.735	51.289
		Hochbord LK-Zuschuss 11€/lfdm			4.400	-4.400
		Summe		234.024	187.135	46.889
		Vermessung, Bodengutachten, Unvorhergesehenes		15.976	12.865	3.111
		<b>Gesamtanteil - WLW - Gemeinde ca.</b>		<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>

Aufgestellt: Wolfenbüttel, den 23.11.21

i.A. Vullriede