Befestigung „Altglas- und Papiercontainer Platz“

Die Ratsmitglieder der Gemeinde Vahlberg des Ortsteils Berklingen beantragen einen Ratsbeschluss zur Befestigung des Untergrundes für die Altglas und Papiercontainer in Berklingen. Es wird aufgrund der Lage und der Unterhaltungspflicht der Gemeinde eine in Straßenhöhe Gepflasterte Fläche von ca. 3,2 m x 7,95 m (25,5 m^2) beantragt. Um den Unterhalt Beispielsweise die Bereinigung von Laub zu vereinfachen und insbesondere allen Bürgern einen Gefahrlosen Zugang zu den Containern zu ermöglichen. Aktuell stehen die Container auf mehr oder minder unbefestigtem Untergrund und und ein Zugang von allen Seiten an die Container ist Teilweise, abhängig wie die Container abgestellt werden, nicht möglich.

Mögliche Aufstellvariante: (Maßstabsgetreu)



Hintergrund:

DIN 18040-1
Verkehrsflächen und Bewegungsflächen müssen für die Personen (z.B. zu Fuß, mit Rollstuhl, Rollator, Gehhilfe) bemessen werden, die je nach Situation den größten Flächenbedarf haben. Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.
https://nullbarriere.de/din18040-1-flaechen.htm

Für Platzbedarf und Bewegungsflächen ohne Richtungsänderung gibt die DIN 18040-1 ≥120 cm an. Für den Platzbedarf zum Wenden eines Rollstuhls werden mindestens 150 cm x 150 cm

Maße Container Maße (B x T x H) 900 x 1180 x 1600 bis 2100 x 1180 x 1600 Nur Breite variiert.
Maße Altglascontainer ca. (B x T) 180 x 160 cm
Maße Papiercontainer ca. (B x T) 185 x 185 cm

Benötigte Breite = 120+185+20= 320 cm
Sicherheit zum abstellen der Container von 20 cm
Benötigte min. Länge = 120+160+120+185+120= 705 cm
Benötigte max. Länge = 150+160+150+185+150= 795 cm

(ALLE ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF EINE KURZE RECHERCHE UND DIENEN DER ABSCHÄTZUNG / PLAUSIBILISIERUNG. SIE SIND OHNE GEWÄHR NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN)